

Sorszám, tételszám / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység	Normaidő (h)	Gépköltség (Ft)
1, 15-017-3 (ÖN) Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából 380.0000 m	0.12	0
2, 21-001-1.3.1 (ÖN) Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, IV. oszt. talajban, törzsátmérő: 10-20 cm 16.0000 db	2.89	1116
3, 21-001-1.3.2 (ÖN) Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, IV. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm 8.0000 db	6.95	2666
4, 21-002-1.2 (ÖN) Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között 2473.0000 m3	0.00	1930
5, 21-004-1.1.3 (ÖN) Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, szállítással: 50,1-100,0 m 1546.0000 m3	0.36	840
6, 21-004-4.2.2-0120125 (ÖN) Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos bányakavics NHK 0/125 Q-T, Délegyháza [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] 1570.3000 m3	0.15	1140
7, 21-004-5.1.1.1 (ÖN) Tükkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 9381.6699 m2	0.01	460
8, 21-004-6.1 (ÖN) Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig 3044.6101 m2	0.07	140
9, 21-004-8.1.1 (ÖN) Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály:I-IV 181.5300 m2	0.03	880

10, 21-005-1.1.2 (ÖN)

Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: III.

846.3100 m3	2.27	0
--------------------	-------------	----------

11, 21-006-1.1.1 (ÖN)

Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 20,0 m-ig

2473.0901 m3	0.00	1060
---------------------	-------------	-------------

12, 21-008-2.1.2 (ÖN)

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%

1876.3300 m3	0.00	586
---------------------	-------------	------------

13, 21-008-2.1.3 (ÖN)

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%

1570.3000 m3	0.00	586
---------------------	-------------	------------

14, 21-008-3.1.2 (ÖN)

Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél

9381.6699 m2	0.00	320
---------------------	-------------	------------

15, 21-011-1.1.1 (ÖN)

Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály I-IV.

319.4000 m3	0.91	0
--------------------	-------------	----------

16, 21-011-1.2.1 (ÖN)

Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.

3000.0000 m3	0.00	420
---------------------	-------------	------------

17, K21-011-13.1

Kiszorult föld elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal. felrakása külön tételben

3319.3999 m3	0.00	0
---------------------	-------------	----------

18, K21-011-13.2

Kitermelt és feldarabolt fa felrakása elszállítása, lerakása, összerakása telephelyen

20.0000 m3	0.00	0
-------------------	-------------	----------

19, 61-003-2.2-0710050 (ÖN)

Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, VKt-4 vagy WKt-4 vagy VKt-2 vagy WKt-2 vagy VTt-2 vagy WTt-2 jelű keverékből VKt-2 jelű stabilizált kavics, nem hidraulikus pernyével, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]

1226.2000 m3	0.31	3470
---------------------	-------------	-------------

20, 61-011-2-0235093 (ÖN)

Talajerősítő georács elhelyezése REHAU RAUGRID talajerősítő georács PP-ből, 4/4-20, szakítósz:40/40 kN/m, rácsst:20 mm, tekeresh:50 m, sz:5,0 m, Cikkszám: 267 972 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]

9381.6699 m2	0.05	0
---------------------	-------------	----------

21, 63-005-3.1-0750222 (ÖN)

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, AC jelű keverékkel, 2,5-5 cm vastagság között Kopóréteg AC16 kopó (F) 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege zúzalékkal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]

577.1700 m3	0.75	6970
--------------------	-------------	-------------

22, K63-005-2.1.1

Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, AC11 kötő vagy AC22 kötő jelű keverékkel, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 2,0-8,0 cm vastagság között Kötőréteg AC22 kötő (F) útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]

474.0900 m3	0.75	6970
--------------------	-------------	-------------

23, K68-001-22.1

Közúti biztonsági korlát elhelyezése előregyártott vasbeton elemekből, előre elkészített fagymentes aljzatra az útpálya szintjén elhelyezve

1.0000 egység	265.00	0
----------------------	---------------	----------

24, 68-002-1.1-0451331 (ÖN)

Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV.osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-4,0 m hosszú, előregyártott betonlappal Alumínium csőoszlop, 3,0 m-es [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]

1.0000 db	1.69	0
------------------	-------------	----------

25, 68-002-2.1-0451027 (ÖN)

Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium utasítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő 700 mm [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]

1.0000 db	0.62	0
------------------	-------------	----------

26, 68-002-2.3-0451141 (ÖN)

Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel Alumínium kiegészítő jelzőtábla, fényvisszaverő, 175x350 mm [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]

1.0000 db

0.62

0

27, K68-004-22.1

Közúti kézi vezérlésű sorompó készítése, előregyártott betontömbös elhelyezéssel, földmunkával, I-IV. o talajban, 6,00 m széles ezzel

1.0000 db

16.00

0

28, K71-101-1.22.1.1

Elektromos oszlop áthelyezése, Komplet DÉMÁSZ munka.

1.0000 db

0.00

0