

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály
Vagyongazdálkodási Iroda

6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 06 (63) 510-369 Fax.: 06 (63) 510-388

Ikt. sz.: U-2841-2/2010

Tárgy: Szentes Ipari Park II. ütem, kérdésekre válsz

Ügyintéző: Sente István

Tisztelt Ajánlattevők!

Mellékelten megküldöm a Szentes Ipari Park általános infrastruktúra fejlesztése II ütem tárgyú, KÉ-1184/2010 számon indult, KÉ-4280/2010 számon módosított közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők részéről felmerült kérdésekre adott válaszainkat.

COLAS ÚT ZRT.

I. Kérdés Csoport:

- Ad 1./ Az „A” és „D” szektorban kérjük a betonfolyóka alá a költségvetés szerinti vasbeton gerenda kiépítését költségelni.
- Ad. 2./ „D” zónában az út pályaszerkezete az engedélyben meghatározottak szerint kerüljön kialakításra az „A” és „C” szektorban az út rétegrendje egyezzen meg tervben szereplőkkel.
- Ad. 3./ Elektronikus költségvetés készítésekor („C” szektor) hiba történt a K 68-001-22 tétel törlendő, helyette a kézi költségvetésben szereplő 28. tételt kell szerepeltetni. (geodéziai bemérés egy egység 265 normaidővel)
- Ad. 4./ „C” szektor költségvetésében a K 71-101-1-22. 1.1 tétel törlendő (DÉMÁSZ oszlop áthelyezés.)
- Ad. 5. / Az árajánlatban szerepeltetni kell az „A” jelű szektornál 25 db+7 db közép teherbírású 32X32 víznyelőrácsot, betonozással együtt.
A „D” zónában az ugyanezen mennyiség 3 db.
- Ad. 6./ A kikerülő nem szennyezett földet a Szentes. Berek felhagyott hulladéktárolóba kell szállítani, illetve költségelni (szállítási távolság 10 km)

II. Kérdés csoport:

- Ad. 7./ Az „A” szektorban a betonfolyóka alatti vasbeton mennyiséget 106,8 köbméterrel kell külön szerepeltetni. (Eredeti költségvetés 16. tétel.)
- Ad. 8./ A sorompó kiépítését az árajánlatban nem kell szerepeltetni.

Magyar Aszfalt Kft.

Északi Zóna „A” szektor

Az út melletti padkafolyóka az út építésével egy időben kialakítandó csapadékvíz csatornába lesz bekötve. (A folyóka” K” szegéllyel nem helyettesíthetők.)

A víznyelőaknák és víznyelők kiépítését az árajánlatokban szerepeltetni kell. Az „A” szektornál 32 db, „D” zónánál 3 db, 32x32 víznyelővel, közepes teherbírással.

A csapadékvíz-csatorna a beruházás kivitelezésével egyidőben fog megvalósulni, az építési engedély jogerőssé válását követően Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatását tervezi.

A területen lévő nagykapu átépítését, valamint a vízóra áthelyezését, a tűzcsap védelmét nem kell költségelni. A betonkerítést nem kell elbontani és helyreállítani, az E/1/3 számú utat a szomszéd telken keresztül lehet megközelíteni, illetve megépíteni.

Az É₁/1 és É₁/2 út kereszteződésében (útburkolatban) az aknák megszüntetésre kerülnek, költségelni nem kell.

Az É₁/1 jelű út padkájában található betonszegély bontása a költségvetés bontási tételeiben szerepel.

Északi zóna „c” szektor


Az előzőleg megépített szennyvízcsatorna nyomvonala az úttal párhuzamosan halad, annak szélétől 1,0 - 1,5 méter távolságra.

A talajtömörítéseket a garanciális munka végzés keretében a csatorna kivitelezője az útépités előtt elvégzi.

Az E/2 számú út kezdőszelvényénél kiépített közművek (elektromos oszlop, tűzcsap, kerítés) nem kerül áthelyezésre, a meglévő 4 méter széles út és az új út közötti út geometriai kialakítását a fentiek figyelembevételével kell megoldani. (Műszaki ellenőri bejegyzéssel.)

Szentes, 2010-03-05.

A Jegyző megbízásából



Szilvássy Árpádné
Irodavezető

Melléklet:

- COLAS Zrt. kérdései 1-2.
- Magyar Aszfalt kérdései

Szentes Város Önkormányzata Vagyongazdálkodási Iroda

Szente István és Dr. Kerekes Valéria részére

6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Email: szente@szentes.hu

Fax: 63/510-391

Dátum: Kecskemét, 2010.március 2.

Oldalszám: 1 oldal

Küldő: Gulyás Ferenc 30/677-0097
ferenc.gulyas@strabag.com

Iktatószám: /2009.

Tárgy: **Ajánlattevői kérdések „ Szentes Ipari Park általános infrastruktúra fejlesztése II. ütem”**

Tisztelt Cím!

Cégünk az alábbi kérdésekkel fordulna Tisztelt Ajánlatkérő felé tárgyi munkával kapcsolatban:

Északi Zóna „A” szektor É1/1, É1/2 és É1/3 számú út építése során:

- Kérnénk szíveskedjenek meghatározni, hogy a beépítendő „padkafolyóka” elemek hová lesznek bekötve? Esetleg „K” szegély elemmel lehet-e helyettesíteni?
- Szíveskedjenek meghatározni, hogy az építésre kerülő víznyelő aknák és csapadékvíz elvezető rendszer építése kinek a feladatát képezi? Miként lesz összhangban a kivitelezés idejével?
- A területen érintett 3 db nagykapu (É1/2 – É1/1) valamint az É 1/3 számú úthoz vezetően egy betonkerítés van, ezekkel mi a teendő? Hogyan kell költségelni?
- Az E1/1 jelű út padkájában található beton szegély bontását hogyan kell szerepeltetni a költségvetésben? Mekkora mennyiséggel?
- Az E1/2 jelű útnál a meglévő tűzcsap (annak szerelvénye) valamint a kapu előtti vízóra aknával mi a teendő? Kell-e szerepeltetni a költségvetésben?
- Az E1/1 és E1/2 számú út kereszteződésében található 2 db akna, melynek fedlapjai nem megfelelő állapotúak, ezekkel mi a teendő?

Északi Zóna „C” szektor É2-É3-É4 számú út építése során:

- A helyszín megtekintése után tapasztaltuk, hogy a szennyvíz csatorna nyomvonala felett és aknái körül jelentős nagyságú süllyedések vannak, mely a későbbi munkavégzés során jelentős plusz tömörítést igényel. Ez kinek a feladatát képezi?
- Szíveskedjenek meghatározni, hogy a már elkészült szennyvíz csatorna fedlapjai a burkolatba esnek-e?
- Kérnénk szíveskedjenek meghatározni, hogy az É/2 számú út 0+10 m körül a szennyvíz átemelő műtárgyak kerítése és a villanyoszlop és tűzcsap körül hogyan kívánják az utat elvezetni?

Kérnénk fenti kérdéseink megválaszolását az ajánlatunk megalapozott összeállításához.

Tisztelettel:

.....
Gulyás Ferenc

Ajánlattevői kérdések

Tárgy: Szentes, Ipari Park II. ütem

1. A folyóka alá kiírt C 10 betongerenda vonatkozásában a műszaki leírásban betongerenda, a költségvetésben vasbeton gerenda szerepel.

Kérjük fenti ellentmondás feloldását.

2. A tervben szereplő pályaszerkezet nem egyezik meg az útépítésre kiadott építési engedélyben meghatározott rétegrenddel.

Kérjük fenti ellentmondás feloldását.

3. A C szektor költségvetésében a K68-001-22.1 tétel – közúti korlát elhelyezése – mennyiségi egysége: 1 egység.

Kérjük a mennyiség meghatározását.

4. A C szektor költségvetésében a K71-101-1.22.1.1 tétel – elektromos oszlop áthelyezése szerepel. A DÉMÁSZ nyilatkozata nem tartalmaz erre vonatkozó utalást. Amennyiben ezt el kell végezni, akkor az átfutási idő igen hosszadalmas (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés).

Kérjük meghatározni, hogy ez kinek a feladata és költsége.

5. A tervdokumentáció felülvizsgálata alapján a víznyelőrácsok nincsenek a költségvetési kiírásban, viszont a dokumentáció szerint meg kell építeni.

Kérjük a tétel pontosítását és meghatározását.

6. A kikerülő nem szennyezett földek elhelyezésére a város biztosít-e lerakóhelyet?

Kecskemét, 2010. március 2.

Ajánlattevői kérdések

Tárgy: Szentes, Ipari Park II. ütem

7. A beton folyóka alatti beton tétele a költségvetésből hiányzik.
A hiányzó tételt külön soron szerepeltessük-e?
8. Az Északi zóna „C” szektorban 1 db közúti kézi vezérlésű sorompó elhelyezése szerepel.
Kérjük a sorompó műszaki paramétereit és típusát meghatározni, amelyből kiderül, hogy mit kell pontosan építeni.

Kecskemét, 2010. március 2.